

Cjenik za radove izrade kućnog priključka na vodovodnu mrežu

Stavka broj	Opis stavke	Jed. mj.	Jedinična cijena (€)
I PRIPREMNI RADOVI			
	Pripremni radovi koji uključuju izlazak na teren, izradu fotodokumentacije postojećeg stanja, obilježavanje podzemnih instalacija, nabavu dopremu i postavljanje prometnih znakova, zatvaranje, ispuštanje i otvaranje vode te mobilizaciju i demobilizaciju strojeva.		
1.1	- udaljenost do 10 km	kompl	100,00 €
	- udaljenost do 20 km	kompl	125,00 €
	- udaljenost preko 20 km	kompl	150,00 €
1.2	Prekopavanje i skidanje asfaltnog zastora na postojećoj prometnici. Stavka obuhvaća pravolinijsko zasijecanje asfalta, iskop s utovarom u prijevozno sredstvo i odvozom iskopanog materijala na deponiju.		
	Obračun po m' kanala.	m'	10,00 €
1.3	Skidanje postojećeg betonskog sloja. Stavka obuhvaća pravolinijsko zasijecanje betona, iskop s utovarom u prijevozno sredstvo i odvozom iskopanog materijala na deponiju.		
	Obračun po m' kanala.	m'	8,00 €
II ZEMLJANI RADOVI			
2.1	Strojni i ručni iskop rova za polaganje cjevovoda u tlu "A", "B" i "C" kategorije, s pravilnim odsijecanjem bočnih strana i dna te odbacivanjem iskopanog materijala u blizini rova radi kasnijeg zatrpavanja, odnosno odvoza na stalnu deponiju. Dimenzije rova 40x60 cm. U količinu iskopa su uključena i sva proširenja iskopa na mjestima vodovodnih okana. Uključeno eventualno crpljenje nadošle površinske i podzemne vode.		
	Obračun po m' iskopanog kanala.	m'	30,00 €
2.2	Planiranje dna rova s izbacivanjem suvišnog materijala iz rova. Radove izvesti sa točnošću ± 2 cm.		
	Obračun po m' kanala.	m'	2,00 €
2.3	Nabava, doprema i ugradnja nevezanog materijala, veličine zrna 0-4 mm, koji se ugrađuje kao posteljica i kao obloga i zaštita cijevi bočno i iznad tjemena vodovodnih cijevi. Debljina sloja posteljice iznosi d=10 cm uz nabijanje sloja, a zatrpavanje oko cijevi vršiti do 30 cm iznad tjemena vodovodnih cijevi, u slojevima 20 - 30 cm uz pažljivo nabijanje. Pri izradi treba paziti da se ne oštete cijevi ili spojevi.		
	Obračun po m' kanala.	m'	7,00 €
2.4	Zatrpavanje preostalog dijela rova materijalom iz iskopa veličine zrna 0-120 mm, uz nabijanje u slojevima debljine 20 - 30 cm. Zatrpavanje izvesti do kote terena. Gornju površinu fino isplanirati.		
	Obračun po m' kanala.	m'	6,00 €

- 2.5 Odvoz viška materijala iz iskopa i materijala koji nije pogodan za ugradbu, prijevozom na stalnu deponiju.

Obračun po turi odvezenog materijala.


- udaljenost do 30 km	tura	100,00 €
-----------------------	------	----------

III MONTAŽNI RADOVI

- 3.1 Nabava, doprema i ugradnja materijala za izradu vodovodnog priključka. Radovi uključuju nabavu, dopremu i ugradnju materijala za izradu spoja nove cijevi s postojećom vodovodnom cijevi promjera do 110 mm, spojni materijal za ugradnju vodomjera, vodomjer i cijev do udaljenosti 10 m.
- | | | |
|----------|-----|------------|
| - 3/4" | kom | 244,00 € |
| - 1" | kom | 330,00 € |
| - 5/4" | kom | 430,00 € |
| - 6/4" | kom | 526,00 € |
| - 2" | kom | 912,00 € |
| - DN 80 | kom | 1.380,00 € |
| - DN 100 | kom | 1.410,00 € |
- 3.2 Nabava, doprema i ugradnja materijala za izradu vodomjernog okna.
- | | | |
|--|-----|----------|
| | kom | 250,00 € |
|--|-----|----------|

IV ASFALTERSKI I BETONSKI RADOVI

- 4.1 Nabava, doprema i ugradnja asfalta te završna obrada kolne površine u širini oštećenoj iskopom.
- Jedinična cijena stavke obuhvaća sve potrebne Transporte, rad i materijal, opremu i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu.
- Obračun po m' kanala.
- | | | |
|--|----|---------|
| | m' | 18,00 € |
|--|----|---------|
- 4.2 Vraćanje betonskih površina u prvobitno stanje. Jedinična cijena stavke obuhvaća sve potrebne Transporte, rad i materijal, opremu i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu.
- | | | |
|--|----|---------|
| | m' | 12,00 € |
|--|----|---------|



VODOVOD IMOTSKE KRAJINE
d.o.o.
IMOTSKI
Blajburška Ulica 133